

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CHODNÍK PODÉL BUDOVY	JKSO	
Název objektu	SO-01 CHODNÍK PODÉL BUDOVY	EČO	
		Místo	VĚŽNICE
		IČ	DIČ
Objednatel	OBEC VĚŽNICE	00268461	CZ00268461
Projektant			
Zhotovitel	REKOSTAV s.r.o.	46961194	CZ46961194
Zpracoval	O. MOKRÝ		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	85 310,72	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	121 814,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	867,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	3 697,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		211 689,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 211 689,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	211 689,00	
Daň odvede zákazník.			

Cena s DPH 211 689,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: CHODNÍK PODÉL BUDOVY
Objekt: SO-01 CHODNÍK PODÉL BUDOVY

Objednatel: OBEC VĚŽNICE
Zhotovitel: REKOSTAV s.r.o.
Místo: VĚŽNICE

Zpracoval: O. MOKRÝ
Datum: 25. 10. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 207 125,125 132,290

1 Zemní práce 36 222,425 0,000

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	81,250	238,000	19 337,500	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,000	566,000	4 528,000	0,000
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,250	64,000	5 712,000	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	89,250	17,100	1 526,175	0,000
5	181101102	Úprava pláně se zhutněním	m2	162,500	31,500	5 118,750	0,000

5 Komunikace pozemní 72 499,940 97,827

6	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 100	m2	162,500	93,000	15 112,500	32,004
7	564881111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm (bez materiálu)	m2	162,500	55,000	8 937,500	45,490
8	596211010	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 40 mm pl do 50 m2	m2	4,000	265,000	1 060,000	0,337
9	592452190	dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x4 cm	m2	4,160	165,000	686,400	0,374

spotřeba: 50 kus/m2

10	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	72,200	270,000	19 494,000	6,083
11	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x6 cm	m2	75,088	185,000	13 891,280	9,761

spotřeba: 50 kus/m2

12	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	17,100	293,000	5 010,300	1,465
13	592452170	dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x8 cm	m2	14,040	225,000	3 159,000	1,825

spotřeba: 50 kus/m2

14	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná pro nevidomé 20x10x8 cm	m2	3,744	465,000	1 740,960	0,487
----	-----------	--	----	-------	---------	-----------	-------

spotřeba: 50 kus/m2

15	599000001	D+M výplň říčním kamenivem	m3	1,600	2 130,000	3 408,000	0,000
----	-----------	----------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

8 Trubní vedení 6 775,000 0,000

16	800000001	D+M venkovní rohož 600x400 mm	kus	2,000	2 800,000	5 600,000	0,000
17	800000002	Trubní vedení k přípojkám	kus	1,000	1 175,000	1 175,000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 519,680 34,463

18	900000001	Stavební přípočce (přípojky vody a kanalizace)	kus	1,000	9 700,000	9 700,000	0,003
19	900000002	Stavební přípočce (elektroinstalace)	kus	1,000	8 700,000	8 700,000	0,003
20	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	75,000	104,000	7 800,000	6,066
21	592185610	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	156,000	52,000	8 112,000	3,588
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	225,000	13 500,000	9,324
23	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	60,600	105,000	6 363,000	4,909
24	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	48,000	186,000	8 928,000	6,216

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	48,480	88,000	4 266,240	2,182
26	917762111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	286,000	2 288,000	1,618
27	592174800	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	5,050	310,000	1 565,500	0,364
28	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	3,030	98,000	296,940	0,191

998 Přesun hmot

20 108,080 0,000

29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,290	152,000	20 108,080	0,000
----	-----------	---	---	---------	---------	------------	-------

PSV PSV

4 564,188 0,015

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 564,188 0,015

30	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	26,000	137,000	3 562,000	0,000
31	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová)	m2	29,900	29,000	867,100	0,015
32	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	44,291	3,050	135,088	0,000

Celkem

211 689,313 132,305